



Встановлення дорожніх знаків

Таблиця проектуємої дорожньої розмітки

Номер, згідно ДСТУ 2587:2021	Довжина, м	Кількість місць, шт	Площа кольору, м ²	
			білого/жовтого	чорного/червоного
1.1	101,5	-	10,2/0	-
1.2	25,0	-	2,5/0	-
1.6	50,0	-	7,5/0	-
1.7	60,0	-	3,0/0	-
1.8	73,0	-	2,5/0	-
1.10.2	39,0	-	0/3,9	-
1.14.1	17,9	-	35,8/0	-
1.34	49,7	-	5,0/0	-
1.35	-	1,0	1,0/0	-
2.1.1	-	1,0	0,1/0	0,1/0
2.1.3	-	1,0	0,1/0	0,1/0
2.6	20,0	-	3,0/0	3,0/0

Таблиця проектуємих дорожніх знаків

Номер, згідно ДСТУ 4100:2021	Кількість, шт		ДЗИП
	типорозмір		
	I	II	
1.32	-	2	
2.1	2	-	
5.38.1	2	2	
5.38.2	2	2	
5.42.1	-	2	
5.45.1	-	1	
5.45.2	-	1	
7.6.7	-	1	
7.17	-	1	

погоджено:
 Кошицький
 ППП в м. Кривий Ріг-УПП
 в Дніпропетровській області ДПП
 ш. 0009
 Олександр Нікіфоров
 05.11.2023 12:00

Позначення

- пониження бордюру
- тактильна плитка
- проектуєма пішохідна доріжка
- проектуємий дорожній знак на стояку

- На існуючій ділянці схеми ОДР виконати демонтаж існуючої дорожньої розмітки.
- Існуючі білборди та опору електроопору перемістити з зони проектування ОДР.

013-141/23-ОДР			
«Послуги із благоустрою території загального користування, а саме: розроблення схеми організації дорожнього руху з облаштування заїзаного карману на зупинці громадського транспорту СШТ «Сонячна», м. Кривий Ріг»			
Зм.	Кільк.	Аркуш	Дата
Схема організації дорожнього руху		РП	3
Схема організації дорожнього руху М1:500		ТОВ "ГОТИКА-ПЛЮС"	
ГІП	Косенко	12.23	
Розробив	Косенко	12.23	
Перевірив	Стан	12.23	
Н.контр.	Стан	12.23	
Схема організації дорожнього руху		Аркуш	Аркушів

